

גן משחקים חלץ – תכנון ביצוע – 106/22

כלול בהצעה

- משטח בטיחותי למתקני משחקים לילדים או למתקני כושר דגם "סמרט פליי Soft" תוצרת "דשא עוז" או ש"ע המורכב משתי שכבות. שכבה תחתונה מפלטות ממוחזרות בעובי המתאים לגובה נפילה בהתאם לנדרש לפי ת"י 1498 וציפוי עליון של מרבדי דשא סינטטי בגובה 2 ס"מ בצפיפות של מינימום 35,000 תפרים למ"ר וב- 7 גוונים שונים לפחות מסוג "מולטיספייס" או ש"ע, לרבות פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא ואחריות מלאה לחמש שנים על המוצר. (העבודה תכלול תשתית חול, שומשומית, חצץ, אספלט, בטון או אדמה מהודקת + חול). **שטח כולל של כ- 650 מ"ר – מדידה מדויקת תתבצע ע"י חברת המתקנים.**
- תוכנית דשא וגוונים של הדשא לפי בחירת המזמין.
- נגיש- אריח גומי בעובי 12 מ"מ לנגישות עיוורים, בגוון שחור/ירוק, תוצרת "פוליסן ספורט" או ש"ע.
- תכנון וביצוע של סככה מרשת צל, **ההצללה תהיה על כל השטח המיועד למתקני משחק**. הרשת עשויה מחוט פוליאטילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה, 98%-91% עמידה בפני U.V. הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, לרבות קונסטרוקציה עמודי פלדה בהתאם לתקן לחישובים סטטיים ואישור קונסי, העמודים צבועים בצבע בתנור בגוון בהתאם לבחירת המזמין, לרבות מגיני כיסוי לעמודים ופקק בקצה העמוד. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. (העבודה כוללת אישור קונסטרוקטור)

דגשים נוספים להצללה –

- "עיגול גדול" - קיימים עמודים ללא אריג – על החברה להתקין אריג חדש (אישור יידרש רק לאריג), בנוסף קיים עמוד 1 עקום, על החברה לפרק אותו ולהציב עמוד חדש ולהעביר אישור קונסי לעמוד החדש שהותקן.
- שאר השטח – תכנון של הצללה על כלל השטח בהתאם להנחיית המזמין, הצללה דגם מפרשים. לרבות כל האישורים הנדרשים קונסי וכו'
- מינימום 5 שנות אחריות על ההצללה
- גוונים של הצללה לבחירת המזמין (ניתן לבחור יותר מגוון 1)
- שנת אחזקה לכלל הצללה – עם תחילת שנת הבדק (לאחר אישור חשבון סופי) תחול גם שנת אחזקה על הצללה, הכוללת פירוק אחסנה והתקנה כנדרש בהתאם להנחיות היצרן, כל נזק שיגרם הצללה בשנת האחזקה (כולל כתוצאה ממזג אוויר) יחול על החברה שהתקינה את ההצללה.

מתקני משחק – בהתאם להצעה שהתקבלה במעמד המכרז.

- מתקן 1 גדול נשאר בשטח כל שאר המתקנים יפורקו

בסיום העבודה מתחייבים להגיש תיק מתקן מסודר הכולל תעודות אחריות למתקנים לדשא להצללה וכו' לרבות כל הבדיקות והאישורים הנדרשים בהתאם לתקן ולדרישות הגוף המתקצב: אישורי מכון התקנים, אישורי נגישות ובטיחות, אישורי קונסי אישור לדשא וכו'.



דגשים נוספים :

- סוג המכרז – פאושלי
- אופן הגשת ההצעה – הגשת תוכניות מפורטות בהתאם לסכום מקסימלי של 650,000 ₪ כולל מע"מ
- תנאי סף – אישורים והמלצות המעידים כי הקים ובנה גני שעשועים המשולבים במתקני משחק בהיקף שלא יפחת מ- 2 מיליון ₪ לא כולל מע"מ בכל שנה בין השנים 2018-2021.
- לרשות הקבלן 75 ימי עבודה קלנדריים ממתן צו התחלת עבודה.
- לוי"ז יש להגיש לפני תחילת העבודה.
- לא תאושר חריגה מלוחות זמנים בשום צורה שהיא, כל פיגור מלוחות הזמנים עלול לגרור אחריו קנסות פיגורים בכפוף להסכם ולשיקול דעתו של מנהל הפרויקט.
- הקבלן יקבל הנחיות אך ורק ממנהל הפרויקט ולא משום גורם אחר.
- כל חריגה מסעיפי הפרויקט לא ישולמו ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט+ מנכ"ל החברה הכלכלית.
- תקורות החכ"ל- 5% שיופחתו מתוך כל חשבון המאושר של הקבלן.
- עכבון – 5% שיוחזרו בתום העבודות לאחר הפקדת ערבות בדק (5%).
- עלות השתתפות במכרז – 500 ₪ + מע"מ .
- ערבות ביצוע – 10% מסף הפרויקט.
- אישור קיום ביטוחים .
- על הקבלן להחזיר את ההצעה במעטפה המקורית ללא סימני זיהוי כלשהם.

- סיור קבלנים : 09/08/22 בשעה : 10:00
- הצעות ניתן להגיש עד : 29/08/22 בשעה : 15:00
- שאלות הבהרה ניתן להגיש במייל עד לתאריך : 18/08/22 בשעה : 10:00
- תשובות לשאלות הבהרה יתקבלו עד לתאריך : 25/08/22 בשעה : 12:00
- מייל לשליחת שאלות הבהרה : יוסי גרידיש – מנהל פרויקט - calcalit3@hof-ashkelon.org.il